



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.

Διονύσου & Μυρσίνης
145 62, Κηφισιά

Ημερομηνία 27.08.2020
Αρ. πρωτ.: 313

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς παράγοντες, την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών με την τοποθέτηση για την επισκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων στον αύλειο χώρο του 2^{ου} Γυμνασίου – 2^{ου} Λυκείου Κηφισιάς, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή.

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται κατόπιν αιτήματος εκ της Διεύθυνσης του 2ου Γυμνασίου Κηφισιάς επί των Οδών Πατρών Όθωνος και Σουλίου της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς και αφορά σε ανάγκη επισκευής του χλοοτάπητα του περιφραγμένου γηπέδου ποδοσφαίρου του διδακτηρίου. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν και εργασίες συντήρησης των στυλοβατών του γηπέδου βόλεϊ όπως και των μπασκετών καλαθοσφαίρισης του αύλειου χώρου.

Συγκεκριμένα, για το γήπεδο ποδοσφαίρου απαιτείται η αντικατάσταση του υφιστάμενου χλοοτάπητα λόγω σημαντικών φθορών του υφισταμένου που προκλήθηκαν από την έντονη καταπόνηση και χρήση του χώρου από τους μαθητές καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους αλλά και την παλαιότητα του τάπητα. Επίσης, απαιτείται τρίψιμο των μεταλλικών επιφανειών των στυλοβατών και των κορμών των μπασκετών καλαθοσφαίρισης ώστε να απομακρυνθούν σκουριές, ξεφλούδισμένα χρώματα κλπ και κατόπιν επάλειψη με αντισκωριακό αστάρι και ελαιοχρωματισμός τους. Οι εν λόγω επεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος τραυματισμού των μαθητών κατά την χρήση των χώρων.

Αναλυτικότερα, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες εργασίες:

1. Αποξήλωση του υφισταμένου χλοοτάπητα του γηπέδου με διαστάσεις 39,50m μήκος επί 19,00m πλάτος.
2. Επισκευή της υποδομής του γηπέδου με διάστρωση 3cm άμμο μπετού σε όλη την επιφάνεια του γηπέδου.
3. Προμήθεια και τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα εντός του περιφραγμένου χώρου του γηπέδου ποδοσφαίρου. Το υλικό της ίνας του χλοοτάπητα θα είναι από 100% πολυαιθυλένιο, απρόσβλητο από την υγρασία και την ηλιακή ακτινοβολία, μεγάλη αντοχή στην εξωτερική χρήση και με πολύ χαμηλό συντελεστή τριβής. Για όλα τα προαναφερόμενα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών από τον δυνητικό ανάδοχο του έργου.
4. Πλήρωση του τάπητα με χαλαζιακή άμμο και κόκκους καουτσούκ (0,5-2,5mm) και κατόπιν γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου. Είναι πολύ σημαντικό τα υλικά πλήρωσης να βρίσκονται στην σωστή κοκκομετρία και στις σωστές ποσότητες.
5. Συντήρηση των δύο στυλοβατών του γηπέδου βόλεϊ όπως και των κορμών των μπασκετών καλαθοσφαίρισης. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία τους, αφού τριφθούν επιμελώς ώστε να απομακρυνθούν οι παλαιές επιστρώσεις χρώματος, ρύπων κλπ, θα επαλειφθούν με δύο στρώσεις μινιού/ αντισκωριακού ασταριού, και κατόπιν οι εξωτερικές ορατές επιφάνειες θα χρωματισθούν με ντούκο πιστολέτο σε δύο ή περισσότερες στρώσεις για να αποδοθεί η επιθυμητή απόχρωση, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται οπωσδήποτε στη σχετική πρόβλεψη του κανονισμού της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Η κατασκευή στο σύνολό της θα είναι κατάλληλη για καθημερινή και βαριά χρήση, ενώ παράλληλα θα είναι αρίστης ποιότητας και θα καλύπτει όλες τις προαναφερόμενες προδιαγραφές. Όλα τα τεμάχια που θα τοποθετηθούν θα είναι καινούργια, μονοκόμματα και χωρίς ελαττώματα Α' διαλογής και θα τοποθετηθούν κατά τρόπο απόλυτα ασφαλή.

Ο δυνητικός ανάδοχος του έργου υποχρεούται να συνυποβάλλει με την οικονομική του προσφορά τα τεχνικά φυλλάδια για τα είδη που προτίθεται να τοποθετήσει. Μη προσκόμιση των εν λόγω αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Στο τίμημα περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά στο χώρο και η τοποθέτηση όλων των στοιχείων που αναφέρονται καθώς και η αποξήλωση και αποκομιδή των υφισταμένων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ /m ²	ΤΙΜΗ
-----	------------------	-----	----------------------	------

1	Προμήθεια και Τοποθέτηση Χλοοτάπητα γηπέδου 750,50m ²	1	17,00ευρώ/m ²	12.758,50 ευρώ
2	Αποξήλωση υφιστάμενου χλοοτάπητα και επιδιόρθωση υπόβασης γηπέδου 750,50m ²	1	3,00ευρώ/m ²	2.251,50 ευρώ
3	Προμήθεια υλικών και συντήρηση μεταλλικών επιφανειών στυλοβατών και μπασκετών καλαθοσφαίρισης	4	150,00 ευρώ/τεμ	600,00 ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				15.610,00 ευρώ
ΦΠΑ +24%				3.746,40 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ				19.356,40 ευρώ

Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει την ευθύνη της προμήθειας όλων των απαραίτητων υλικών και μικροϋλικών και της ορθής εκτέλεσης των εργασιών καθώς και του κόστους εργασίας των απασχολούμενων, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα μέσα προστασίας κατά την διάρκεια διεξαγωγής του έργου, έως και την πλήρη αποπεράτωση του, όπως αυτά καθορίζονται από την παρούσα Τεχνική Έκθεση.

Όλα τα είδη θα είναι πρώτης διαλογής, αμεταχείριστα και θα παραδοθούν μετά τις εργασίες πάκτωσής τους σε άριστη κατάσταση και λειτουργία.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του Έργου ο ανάδοχος θα προσκομίσει Γραπτή Εγγύηση για τα υλικά και τις εργασίες που εκτελέστηκαν διάρκειας 2 ετών (εξαιρουμένων πιθανών βλαβών που αποδεδειγμένα προκληθούν από βανδαλισμούς).

Ο Συντάξας
Κωνσταντίνος Τζώρτσος
Πολιτικός Μηχανικός

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας είναι μέχρι του ποσού των 19.356,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Καταλυτική ημερομηνία 02/09/2020 (ώρα 15:00)

Οι προσφορές (κλειστές) θα πρέπει κατατεθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) και θα παραδίδονται στον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. Οι προσφορές που αποστέλλονται ταχυδρομικώς θα είναι σε συστημένο φάκελο και θα γίνονται δεκτές εφόσον έχουν σταλεί στην καταλυτική ημερομηνία. Προσφορές που αποστέλλονται πέραν της 02-09-2020 δεν θα γίνονται δεκτές.
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ**

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ