



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ.**

Διονύσου & Μυρσίνης
145 62, Κηφισιά

Ημερομηνία 16.08.2021

Αρ. πρωτ.: 283

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς, βάσει του Ν.4412/2016 αρ. 118, αρ. 120 παρ.3, γνωστοποιεί στους οικονομικούς φορείς την έναρξη διαδικασιών απευθείας ανάθεσης εργασίας ελαιοχρωματισμού επιφανειών στις μαθητικές αίθουσες και της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων του 2^{ου} Λυκείου Κηφισιάς, σύμφωνα με την παρακάτω περιγραφή:

Η παρούσα τεχνική έκθεση συντάσσεται κατόπιν αιτήματος εκ της διεύθυνσης του διδακτηρίου και αφορά σε επεμβάσεις αποκατάστασης των επιφανειών σε τοιχοποιίες και οροφές που βρίσκονται στον όροφο του κτιρίου που στεγάζεται το 2ο Γυμνάσιο Κηφισιάς που βρίσκεται επί των οδών Όθωνος και Σουλίου της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς. Το έργο κρίνεται απαραίτητο καθώς οι επιφάνειες σε τοίχους και οροφές παρουσιάζουν σημαντικές βλάβες λόγω παλαιότητας, έντονης χρήσης κατά την σχολική περίοδο αλλά και επισκευές που απαιτούνται κατόπιν των πρόσφατων επεμβάσεων/εργασιών που εκτελέστηκαν στο σχολείο. Οι επιφάνειες στις οποίες θα γίνουν οι εργασίες είναι οι εξής:

- Ελαιοχρωματισμός των επιφανειών της τοιχοποιίας και της οροφής σε έξι (6) αίθουσες καθ' υπόδειξη του διευθυντή του Λυκείου, όπως και την αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου. Η συνολική επιφάνεια αυτών υπολογίστηκε περί τα 1.250 m² για τις οροφές και τις τοιχοποιίες.
- Ελαιοχρωματισμός δέκα (10) τεμαχίων θερμαντικών σωμάτων τύπου ΑΚΑΝ που βρίσκονται στις εν λόγω αίθουσες. Τα σώματα θα αποσυνδεθούν από το δίκτυο, θα απομακρυνθούν από την κρέμασή τους, θα τριφθούν επιμελώς και θα ελαιοχρωματισθούν με πιστόλι αέρος με κατάλληλο υλικό τύπου Ραδιατέρ. Τέλος θα επανατοποθετηθούν στις αρχικές τους θέσεις και θα επανασυνδεθούν στο δίκτυο θέρμανσης.

Συγκεκριμένα θα πρέπει γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Τοποθέτηση προστατευτικών στην επιφάνεια του δαπέδου ώστε να μην προκληθούν βλάβες στις επικαλύψεις αυτών κατά την διάρκεια των εργασιών.

- Τοπικές επισκευές/στοκάρισμα των επιφανειών της τοιχοποιίας και των οροφών των εσωτερικών κοινόχρηστων χώρων, στα σημεία όπου απαιτείται για την εξομάλυνσή τους.
- Τρίψιμο και καθαρίσμα όλων των επιφανειών που πρόκειται να χρωματισθούν (τοιχοποιίες, οροφές, θερμαντικά σώματα) ώστε στην υπό βαφή επιφάνεια να μην υπάρχουν σκόνες, λύπη, ξεφλουδισμένα παλαιά χρώματα, σκουριά, ίχνη μούχλας ή υγρασίας.
- Τοποθέτηση προστατευτικής χαρτοταινίας στα σημεία όπου εφάπτονται επιφάνειες με διαφορετική απόχρωση ή υλικό (όπως πχ τα μαρμάρια σοβατεπί) για αποφυγή δημιουργίας "λεκέδων".
- Αστάρωμα όλων των επιφανειών τοίχων και οροφών με το αντίστοιχο υλικό.
- Χρωματισμός όλων των επιφανειών σε δύο επιστρώσεις ("δύο χέρια") με ρολό ή πινέλο, με τα υλικά και τις αποχρώσεις που θα επιλέξει η Υπηρεσία.
- Απομάκρυνση όλων των υλικών, συσκευασιών, εργαλείων και μέσων που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διάρκεια των εργασιών και καθαρισμός των χώρων ώστε να παραδοθεί καθαρός και έτοιμος προς χρήση. Αποθήκευση των υλικών που πιθανόν περισσέψουν σε κατάλληλο και ασφαλή χώρο που θα υποδειχθεί από την Διεύθυνση του σχολείου.

Κατά την εφαρμογή θα πρέπει λαμβάνονται πάντα υπόψη οι οδηγίες εφαρμογής του κάθε υλικού όσον αφορά τις συνθήκες, τους χρόνους στεγνώματος και επαναβαφής, τον τρόπο που αυτά χρησιμοποιούνται, η ορθολογική τους διαχείριση για αποφυγή σπατάλης, όπως και οι προφυλάξεις που θα πρέπει να λαμβάνονται κατά την χρήση του. Ο ανάδοχος θα διαθέσει κάθε είδους απαραίτητο μέσον και εργαλείο (πινέλα, ρολά, προστατευτικά δαπέδων κλπ) κατά την εκτέλεση των εργασιών.

Η επιλογή των χρωματισμών των χώρων θα γίνει καθ' υπόδειξη του μηχανικού της Υπηρεσίας μας.

Η Υπηρεσία μας θα διαθέσει στον ανάδοχο του έργου τα ακόλουθα υλικά στις απαραίτητες για το έργο ποσότητες:

1. Στόκο σπατουλαρίσματος για τοπικές επισκευές

2. Οικολογικό αστάρι για πλαστικό χρώμα
3. Οικολογικό Πλαστικό Χρώμα Α' ποιότητας
4. Ακρυλικό Ντουκόχρωμα για τις μεταλλικές επιφάνειες κατάλληλο για την βαφή των θερμαντικών σωμάτων (τύπου Ραδιατέρ)

Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένους και έμπειρους τεχνίτες. Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας κατά την διάρκεια των εργασιών και θα είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που θα προκληθεί από υπαιτιότητά του μέχρι και την παράδοση του έργου. Σε περίπτωση βλάβης υπαιτιότητάς του, οφείλει να αποκαταστήσει τη ζημιά στο ακέραιο.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Αποκατάσταση και ελαιοχρωματισμός τοιχοποιίας και οροφής	1.250,00 m ²	4,00 ευρώ/m ²	5.000,00 ευρώ
2	Βαφή θερμαντικών σωμάτων	10 τεμάχια	80,00 ευρώ/τεμ	800,00 ευρώ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				5.800,00 ευρώ
ΦΠΑ				1.392,00 ευρώ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				7.192,00 ευρώ

Ο Συντάξας
Κωνσταντίνος Τζώρτσος
Πολιτικός Μηχανικός

Καταλυτική ημερομηνία είναι 20/08/2021 (15.00)

Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Εμμ. Μπενάκη 3, Κηφισιά) είτε να σταλούν ταχυδρομικά. Προσφορές που θα αποσταλούν μετά την καταλυτική ημερομηνία δεν θα γίνουν δεκτές
Τηλ. Επικοινωνίας: 213 2007 193.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ**

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ