

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	1	ΝΑΟΙΚ 22.45	m2	50,00
2	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	2	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	3,00
3	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	3	ΝΑΟΙΚ 20.31.02	m3	20,00
4	ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟΥ	4	ΝΑΟΙΚ 22.60N	m2	9.960,00
5	Αποξήλωση είτε λεκάνης, είτε δοχείου, είτε νιπτήρα, είτε ουρητηρίου	5	ΝΑΟΙΚ 22.50ΣΧ	τεμ.	195,00
6	Καθαίρεση επιχρισμάτων	6	ΝΑΟΙΚ 22.23	m2	100,00
7	Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο	7	ΝΑΟΙΚ 79.09	m2	9.950,00
8	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	8	ΝΑΟΙΚ 79.08	kg	1.280,00
9	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	9	ΝΑΟΙΚ 73.16.02	m2	500,00
10	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα ή με τσιμεντο-ασβεστο-κονίαμα σε δύο στρώσεις, πάχους 2,0 cm	10	ΝΑΟΙΚ 73.37.01	m2	500,00
11	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλικής βάσεως εν θερμώ	11	ΝΑΟΙΚ 79.01	m2	600,00
12	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	12	ΝΑΟΙΚ 73.33.01	m2	200,00
13	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	13	ΝΑΟΙΚ 73.33.03	m2	200,00
14	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	14	ΝΑΟΙΚ 73.26.03	m2	270,00
15	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	15	ΝΑΟΙΚ 73.34.01	m2	200,00
16	Διαμόρφωση διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	16	ΝΑΟΔΟ B82	TEM	30,00
17	Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπτηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες	17	ΝΑΟΔΟ E15.4	TEM	320,00
18	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	18	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	kg	1.500,00
19	Διαμόρφωση μεταλλικών διαβάσεων ατόμων με ειδικές ανάγκες σε πεζοδρόμια και νησίδες	19	ΝΑΟΔΟ B82ΣΧ	TEM	11,00
20	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	20	ΝΑΟΙΚ 54.46.01	m2	109,00
21	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	21	ΝΑΟΔΟ E17.1	m2	12,00
22	Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου	22	ΝΑΟΔΟ E16	TEM	16,00
23	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	23	ΝΑΟΙΚ 23.03	m2	30,00
2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ					
1	Σωληνώσεις θερμού - ψυχρού νερού λουτρού ή WC πλήρεις Χαλκοσωλήνας πάχους τοιχώματος 0,75 mm μήκους μέχρι 10 m	24	ΑΤΗΕ 8300.3.2	TEM	13,00
2	Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ WC AMEA	25	ΟΙΚ N5613.2	TEM	12,00
3	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό	26	ΗΛΜ 18	TEM	79,00
4	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm	27	ΑΤΗΕ 8160.1	TEM	39,00
5	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πίεσεως με το δοχείο πλύσεως και τα εξαρτήματά του	28	ΑΤΗΕ 8151.2	TEM	79,00
6	Δοχείο πλύσεως αποχωρητηρίου Κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηκτό πλήρες	29	ΑΤΗΕ 8153.2	TEM	79,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
7	Δοχείο πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου	30	ΗΛΜ 15	ΤΕΜ	79,00

Κηφισιά, 07-11-2018
Ο Μελετητής

Κηφισιά, 07-11-2018
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Αν. Προϊσταμένη Τμ/τος
Προγραμματισμού & Μελετών

Κηφισιά, 07-11-2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΜΕΤΑΞΑΣ Διονύσιος
Αρχιτέκτονας Μηχανικός ΠΕ

ΔΗΜΑΚΑ Δήμητρα
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ

Η Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών
Γιαννιτσοπούλου ΕΛΕΝΗ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ